



JVP


Raised access floor

Pavimento **sopraelevato** accessibile

MASSETTO TRADIZIONALE
TRADITIONAL SCREED

VS

MASSETTO SOPRAELEVATO JVP 4x4
RAISED ACCESS SCREED JVP 4x4



170/180 kg per m²

peso totale di massetto per impianti + massetto per pavimenti
total weight per the service's screed + floor's screed

17 litri per m²

acqua per miscelare il massetto, da trasportare e poi far asciugare in cantiere
needed water for mixing the screeds, to be delivered and dried on site

2 min. per m²

tempo di colata liquida e stesura per massetto impianti e guaina acustica
time for concrete service's casting and acoustic membrane laying

8 min. per m²

tempo di stesura per massetto pavimenti e guaina termica
time for concrete service's casting and thermo membrane laying

30 + 30 giorni/days

tempo di asciugatura dei massetti
time for screed's drying

40/90 giorni/days

tempo di attesa prima della posa della finitura dei pavimenti
waiting time before the floor finishing laying

0% accessibile/accessible

gli impianti non si raggiungono se non distruggendo i massetti con martello pneumatico
the services are not accessible unless destroying the screeds

0% riutilizzabile/reusable

i massetti una volta asciugati non possono venire riutilizzati altrove
once dried the screeds cannot be used again

0% riciclabile/recyclable

i componenti misti dei massetti una volta distrutti vanno in discarica
once destroyed the screeds have to go to landfill

25/50 kg per m²

peso completo del pavimento sopraelevato
total weight per the raised access floor

0 litri per m²

nessun quantitativo di acqua da sprecare in cantiere
no water is needed to be delivered and wasted on site

3 min. per m²

tempo di posa per i supporti del pavimento sopraelevato
time for the pedestal's laying

5 min. per m²

tempo di posa per i pannelli del pavimento sopraelevato
time for panel's laying

1 giorno/day

tempo per asciugatura colla supporti
time for the pedestal's glue drying

0 giorni/days

nessun tempo d'attesa per la posa della finitura dei pavimenti
no waiting time needed before the floor finishing laying

100% accessibile/accessible

gli impianti si raggiungono semplicemente sollevando i pannelli
the services can be reached lifting the panels only

100% riutilizzabile/reusable

i supporti ed i pannelli sono completamente riutilizzabili altrove
the pedestals and panels can fully be used somewhere else

100% riciclabile/recyclable


i componenti di supporti e pannelli sono completamente riciclabili
the pedestal's and panel's components can fully be recycled



CERT. IT08/0390



CERT. IT12/0560



JVP is partner of GBCI



The mark of responsible forestry

www.jvph.net